# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | **INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL - FINISA** | | |
| ENDEREÇO: | **DISTRITO INDUSTRIAL DE MANDURI/SP** | | |
| FONTE: | **PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 183 - SEM DESONERAÇÃO** | **BDI** | **20,00%** |

| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **R$ 45.083,17** |
| CDHU | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | R$ 554,43 | R$ 76,91 | R$ 631,34 | R$ 757,60 | R$ 4.545,60 |
| CDHU | 02.10.060 | 1.2 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 22151,68 | R$ 0,84 | R$ 0,69 | R$ 1,53 | R$ 1,83 | R$ 40.537,57 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **2.0** | **GUIAS E SARJETAS** | | | | | | | **R$ 251.032,83** |
| CDHU | 54.06.150 | 2.1 | Execução de perfil extrusado no local | M3 | 192,81 | R$ 1.084,98 | R$ - | R$ 1.084,98 | R$ 1.301,97 | R$ 251.032,83 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **3.0** | **TRAVAMENTO DE PISO** | | | | | | | **R$ 108.504,39** |
| CDHU | 06.01.020 | 3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 58,00 | R$ - | R$ 41,88 | R$ 41,88 | R$ 50,25 | R$ 2.914,50 |
| CDHU | 12.01.021 | 3.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 392,00 | R$ 16,39 | R$ 39,10 | R$ 55,49 | R$ 66,58 | R$ 26.099,36 |
| CDHU | 11.18.040 | 3.3 | Lastro de pedra britada | M3 | 2,90 | R$ 104,48 | R$ 25,13 | R$ 129,61 | R$ 155,53 | R$ 451,03 |
| CDHU | 09.01.020 | 3.4 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 290,00 | R$ 33,44 | R$ 48,25 | R$ 81,69 | R$ 98,02 | R$ 28.425,80 |
| CDHU | 10.01.040 | 3.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1885,00 | R$ 10,78 | R$ 2,15 | R$ 12,93 | R$ 15,51 | R$ 29.236,35 |
| CDHU | 11.03.140 | 3.6 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | M3 | 29,00 | R$ 365,38 | R$ 100,50 | R$ 465,88 | R$ 559,05 | R$ 16.212,45 |
| CDHU | 11.16.040 | 3.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 29,00 | R$ - | R$ 141,22 | R$ 141,22 | R$ 169,46 | R$ 4.914,34 |
| CDHU | 06.11.020 | 3.8 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 29,00 | R$ - | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 8,64 | R$ 250,56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **4.0** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **R$ 2.861.462,85** |
| CDHU | 54.01.400 | 4.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-le | M2 | 20769,93 | R$ 17,11 | R$ 0,38 | R$ 17,49 | R$ 20,98 | R$ 435.753,13 |
| CDHU | 06.11.020 | 4.2 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 4153,99 | R$ - | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 8,64 | R$ 35.890,43 |
| CDHU | 11.18.180 | 4.3 | Colchão de areia | M3 | 1038,50 | R$ 139,86 | R$ 0,17 | R$ 140,03 | R$ 168,03 | R$ 174.498,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHU | 54.04.350 | 4.4 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sex | M2 | 20769,93 | R$ 67,35 | R$ 21,54 | R$ 88,89 | R$ 106,66 | R$ | 2.215.320,73 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **5.0** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | **R$** | **29.223,29** |
| CDHU | 55.01.020 | 5.1 | Limpeza final da obra | M2 | 2076,99 | R$ - | R$ 11,73 | R$ 11,73 | R$ 14,07 | R$ | 29.223,29 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | | | | **R$** | **3.295.306,53** |
| **RECURSOS - FINISA** | | | | | | | | | | **R$** | **3.000.000,00** |
| **RECURSOS - MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | **R$** | **295.306,53** |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDURI, AOS 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2021.

| **DEIVISON LUCIO RODRIGUES** | **JOSÉ ONIVALDO JUSTI** |
|---|---|
| Responsável Técnico | Prefeito Municipal |
| Engenheiro Civil | |
| CREA Nº 5070205291 | |
| ART Nº 28027230211504374 | |