



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 01, NO DISTRITO INDUSTRIAL										
ENDEREÇO:	AVENIDA 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - MANDURI/SP										
FONTE:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 184 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%		
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	
		<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$	<b>7.028,79</b>
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 554,82	R\$ 76,91	R\$ 631,73	R\$ 789,66	R\$ 4.737,96	
CDHU	02.10.060	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1186,96	R\$ 0,86	R\$ 0,69	R\$ 1,55	R\$ 1,93	R\$ 2.290,83	
		<b>2.0</b>	<b>GUIAS E SARJETAS</b>							R\$	<b>21.487,55</b>
CDHU	54.06.150	2.1	Execução de perfil extrusado no local	M3	14,50	R\$ 1.185,52	R\$ -	R\$ 1.185,52	R\$ 1.481,90	R\$ 21.487,55	
		<b>3.0</b>	<b>TRAVAMENTO DE PISO</b>							R\$	<b>7.653,53</b>
CDHU	06.01.020	3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	4,04	R\$ -	R\$ 41,88	R\$ 41,88	R\$ 52,35	R\$ 211,49	
CDHU	12.01.021	3.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	24,00	R\$ 16,01	R\$ 39,10	R\$ 55,11	R\$ 68,88	R\$ 1.653,12	
CDHU	11.18.040	3.3	Lastro de pedra britada	M3	0,21	R\$ 110,35	R\$ 25,13	R\$ 135,48	R\$ 169,35	R\$ 35,56	
CDHU	09.01.020	3.4	Forma em madeira comum para fundação	M2	20,19	R\$ 36,71	R\$ 48,25	R\$ 84,96	R\$ 106,20	R\$ 2.144,17	
CDHU	10.01.040	3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	136,00	R\$ 9,80	R\$ 2,15	R\$ 11,95	R\$ 14,93	R\$ 2.030,48	
CDHU	11.03.140	3.6	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	2,02	R\$ 376,32	R\$ 100,50	R\$ 476,82	R\$ 596,02	R\$ 1.203,96	
CDHU	11.16.040	3.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,02	R\$ -	R\$ 141,22	R\$ 141,22	R\$ 176,52	R\$ 356,57	
CDHU	06.11.020	3.8	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	2,02	R\$ -	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 9,00	R\$ 18,18	
		<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$	<b>207.142,59</b>
CDHU	54.01.400	4.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1075,81	R\$ 19,45	R\$ 0,38	R\$ 19,83	R\$ 24,78	R\$ 26.658,57	
CDHU	11.18.180	4.2	Colchão de areia	M3	53,80	R\$ 155,74	R\$ 0,17	R\$ 155,91	R\$ 194,88	R\$ 10.484,54	
CDHU	54.04.350	4.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1075,81	R\$ 55,52	R\$ 21,54	R\$ 77,06	R\$ 96,32	R\$ 103.622,01	
CDHU	54.04.060	4.4	Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco	M2	1075,81	R\$ 45,17	R\$ 4,19	R\$ 49,36	R\$ 61,70	R\$ 66.377,47	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA CONTINUAÇÃO DA AVENIDA 01, NO DISTRITO INDUSTRIAL		
ENDEREÇO:	AVENIDA 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - MANDURI/SP		
FONTE:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 184 - SEM DESONERAÇÃO	BDI	25,00%

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
		5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$	3.480,16
CDHU	55.01.020	5.1	Limpeza final da obra	M2	237,39	R\$ -	R\$ 11,73	R\$ 11,73	R\$ 14,66	R\$ 3.480,16

### TOTAL GERAL

R\$ 246.792,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDURI, AOS 23 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022.

**DEIVISON LUCIO RODRIGUES**

Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070205291  
ART Nº 28027230220289768

**JOSÉ ONIVALDO JUSTI**

Prefeito Municipal